

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度下高城集会所新築工事						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
E	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費 計						
G	現場管理費		1.0	式			
	工事原価 計						
H	一般管理費等		1.0	式			
	契約保証費	0.04%					
	工事価格 計						
I	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費 計						

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	地盤改良工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	コンクリート工事		1.0	式			
7	型枠工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	タイル工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	屋根工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	木製建具工事		1.0	式			
15	金属製建具工事		1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単管一本足場安全手すり	単管本足場用	18.5	m			
	外部養生	シート養生 3ヵ月	441.0	m2			
	仮設材運搬費	枠組本足場(手すり先行方式) W=600 H=12m未満 3ヵ月 最上部安全手すり含む	394.0	m2			
	仮設材運搬費	単管一本足場 W=600 西側屋根部分 H=10m未満 3ヵ月	119.0	m2			
	仮設材運搬費	外部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	106.0	m2			
	仮設材運搬費	内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 平屋用	185.0	m2			
	仮設材運搬費	簡易移動式足場 階高4.0m超5.0m未満 3ヵ月	233.0	m2			
	仮設材運搬費	安全手すり	18.5	m			
	仮設材運搬費	養生シート	441.0	m2			
	計						

P 5

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	鋤取り	積込共	1.6	m3			
	盛土	B種 現場発生土	3.0	m3			
	根切	布掘 深さ2.5m未満	57.0	m3			
	根切	総掘 法付オープンカット	25.0	m3			
	床付け	総掘	188.0	m2			
	床付け	布掘	94.2	m2			
	埋戻し	B種	27.0	m3			
	建設発生土運搬費	DID区間なし ダンプトラック2t 2.0km以下	31.0	m3			
	土工機械運搬費	根切、埋戻し	1.0	往復			
	計						

P 6

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砕石地業	耐圧版下 RC-40 t = 100	36.0	m3			
	防湿シート	防湿フィルム t = 0.15	266.0	m2			
	計						

P 7

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	地盤改良工事						
	(地盤改良 深層混合処理工法)						
	改良施工費	施工径φ600 3.75～4.50m×67本	276.0	m			
	杭頭レベル調整費		67.0	本			
	固化材料費	配合量300kg/m3 (+ロス10%)	22.5	t			
	施工機械損料	施工機・プラント・ミニバックホー・ポンプ 発電機・水槽・クレーントラック	1.0	式			
	機械運搬費		1.0	式			
	燃料費		330.0	L			
	機材組立解体費		1.0	式			
	車両費		1.0	式			

P 8

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	事前試験	室内配合試験	六価クロム溶出試験	1.0	式							
	事後試験 頭部モールドコア	3箇所×3本×2		18.0	供試体							
	事後試験 深部モールドコア	1箇所×3本×2		6.0	供試体							
	一軸圧縮試験			24.0	本							
	技術・管理費			1.0	式							
	計											

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
5	鉄筋工事											
	異形鉄筋	SD295	D10	1.2	t							
	異形鉄筋	SD295	D13	5.2	t							
	異形鉄筋	SD295	D16	0.3	t							
	鉄筋加工組立	木造基礎		6.7	t							
	鉄筋運搬	4t車		6.7	t							
	スクラップ控除	H2		▲ 0.2	t							
	計											

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
6	コンクリート工事											
	普通コンクリート	捨コン	Fc=18N/mm2 SL=15cm	4.4		m3						
	普通コンクリート	基礎部コン	Fc=21N/mm2 SL=15cm	79.3		m3						
	構造体強度補正	基礎部コン+3N		79.3		m3						
	コンクリート打設手間	ポンプ打設	捨コン 30m3/回程度	4.4		m3						
	コンクリート打設手間	ポンプ打設	基礎部コン 50m3以上 100m3/回未満	79.3		m3						
	コンクリートポンプ圧送	基本料金	50m3以上 100m3/回未満	4.0		回						
	コンクリートポンプ圧送	圧送料金	50m3以上 100m3/回未満	83.7		m3						
	計											

P 11

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
7	型枠工事											
	普通合板型枠	木造基礎		90.0		m2						
	打放し合板型枠			8.6		m2						
	捨コン止型枠	H=50		243.0		m						
	型枠運搬	4t		98.6		m2						
	階段・犬走部分	面長20		53.0		m						
	基礎部分	幅20		53.7		m						
	ひび割れ誘発目地	幅20		17.9		m						
	犬走部分											
	ひび割れ誘発目地											
	計											

P 12

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
8	防水工事											
	(外部)											
	外壁サイディング シーリング	MS-2	10×10	26.6	m							
	建具廻り シーリング	MS-2	10×10	71.6	m							
	柱軒天取り合い シーリング	MS-2	10×10	4.6	m							
	壁軒天取り合い シーリング	MS-2	10×10	34.9	m							
	スロープ部土台取り合い シーリング	MS-2	20×10	4.6	m							
	基礎誘発目地 シーリング	PS-2	20×10	71.6	m							
	(内部)											
	ライニング取り合い シーリング	SR-1防カビ	10×10	12.0	m							
	アンダーカウンター取り合い シーリング	SR-1防カビ	10×10	5.3	m							
	厨房器具取り合い シーリング	SR-1防カビ	10×10	7.6	m							
	AD-3 ガラスシーリング	SR-1防カビ	20×10	4.6	m							
	計											

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
9	タイル工事											
	(外部)											
	玄関ポーチ・スロープ 磁器質タイル	ノンスリップタイル	100角 耐凍害性 t=10	13.5	m2							
	玄関ポーチ・スロープ 磁器質段鼻タイル	ノンスリップタイル	100角 耐凍害性 t=10	7.6	m2							
	タイルクリーニング			13.5	m2							
	計											

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	桁梁 (B3)	杉 JAS機械等級E70 105×150×4000	0.25	m3			
	桁梁 (B3)	杉 JAS機械等級E70 105×150×5000	0.08	m3			
	桁梁 (B4)	杉 JAS機械等級E70 105×180×3000	0.28	m3			
	桁梁 (B4)	杉 JAS機械等級E70 105×180×4000	0.23	m3			
	桁梁 (B4)	杉 JAS機械等級E70 105×180×6000	0.11	m3			
	桁梁 (B5)	杉 JAS機械等級E70 105×210×4000	0.26	m3			
	桁梁 (B5)	杉 JAS機械等級E70 105×210×6000	0.93	m3			
	桁梁 (B5A)	集成材 対称異等級 E120-F330 105×210×6000	0.15	m3			
	桁梁 (B6)	杉 JAS機械等級E70 105×240×3000	0.15	m3			
	桁梁 (B6)	杉 JAS機械等級E70 105×240×4000	0.20	m3			
	桁梁 (B6)	杉 JAS機械等級E70 105×240×6000	0.15	m3			
	桁梁 (B6A)	集成材 対称異等級 E120-F330 105×240×4000	0.50	m3			
	桁梁 (B6A)	集成材 対称異等級 E120-F330 105×240×6000	0.30	m3			
	桁梁 (B9)	杉 JAS機械等級E70 105×330×3000	0.62	m3			
	桁梁 (B9)	杉 JAS機械等級E70 105×330×4000	0.55	m3			
	桁梁 (B9A)	集成材 対称異等級 E120-F330 105×330×7000	2.24	m3			

P 17

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	柱 (C1)	杉 JAS機械等級E70 材面品質並 105×105×3000	1.89	m3			
	柱 (C2)	杉 JAS機械等級E70 材面品質並 105×105×4000	0.40	m3			
	柱 (C2)	杉 JAS機械等級E90 105×105×3000	0.17	m3			
	束	杉 JAS機械等級E70 105×105×4000	1.90	m3			
	垂木	杉 JAS機械等級E50 45×45×4000	1.40	m3			
	垂木	杉 JAS機械等級E50 45×75×4000	0.55	m3			
	(羽柄材)						
	下地受	杉 E50 105×120×3000	0.30	m3			
	下地受	杉 E50 105×120×4000	0.61	m3			
	OW-2 下地	杉 E50 105×105×4000	0.31	m3			
	雲筋交	45×105×4000	1.12	m3			
	間柱	杉 45×105×3000	1.21	m3			
	間柱	杉 45×105×4000	2.81	m3			
	窓台・まぐさ	杉 E70 45×105×4000	0.08	m3			
	窓台・まぐさ	杉 E70 60×105×3000	0.08	m3			
	窓台・まぐさ	杉 E70 60×105×4000	0.08	m3			

P 18

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	窓台・まぐさ	杉 E70 90×105×4000	0.04	m3			
	方立	杉 45×105×3000	0.03	m3			
	無目	集成材 対称異等級 E120-F330 90×120×3000	0.03	m3			
	無目	集成材 対称異等級 E120-F330 90×120×4000	0.09	m3			
	外部軒天 野縁	45×45×4000	0.22	m3			
	外部軒天 野縁受け	45×75×4000	0.42	m3			
	外部軒天 吊り木	45×45×4000	0.13	m3			
	内部天井 野縁	45×45×4000	1.88	m3			
	内部天井 野縁受け	45×90×4000	0.94	m3			
	内部天井 吊り木	45×45×4000	0.21	m3			
	通気胴縁	18×45×4000	0.40	m3			

P 19

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(構造用面材)						
	屋根構面 耐水合板	t=12	342.0	m2			
	床構面 構造用合板	t=24	191.0	m2			
	外壁構面 構造用合板	t=9	145.0	m2			
	外壁下地(OW-2、OW-3) 耐水合板	t=12	56.4	m2			
	内壁構面 構造用合板	t=9	39.4	m2			
	(加工費)						
	基本加工費		1.0	式			
	羽柄加工費		1.0	式			
	(金物)						
	金物費	羽子板・六角・座金・HDN・垂木・短冊 かすがい・火打・パッキン・柱脚金物	1.0	式			
	アンカーボルト	M12×L500	81.0	本			
	アンカーボルト取付手間		81.0	本			
	構造材運送費		71.0	坪			
	羽柄材運送費		29.0	m3			

P 20

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	(大工手間)											
	建方費	クレーン別途		1.0	式							
	釘金物費	土台アンカーボルトを除く		1.0	式							
	床下地組	板張り		185.0	m2							
	壁下地組	壁合板		193.0	m2							
	天井下地組			185.0	m2							
	屋根下地組	野地板		342.0	m2							
	計											

P 21

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
b	造作工事											
	床構面 普通合板	t=9		30.5	m2							
	床構面 普通合板	t=5.5		92.1	m2							
	手すり・家具背面下地補強 構造用合板	t=12		33.6	m2							
	(外部)											
	西側軒天下地	30×45		39.8	m							
	西側軒天木製見切	パイン無垢材 45×45加工		19.9	m							
	軒先鼻隠し下地	30×45		39.8	m							
	軒先鼻隠し下地	30×75		39.8	m							
	けらば鼻隠し下地	30×30		34.4	m							
	けらば鼻隠し下地	30×60		34.4	m							
	けらば鼻隠し下地	30×90		34.4	m							

P 22

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	(内部)											
	ふかし壁下地	45×45		70.8	m							
	長押	105×240 WP		4.4	m							
	長押付枠	40×40 WP		4.8	m							
	ライニング下地	45×45		26.3	m							
	ライニング下地	耐水合板t=12		7.6	m2							
	カーテンボックス	レフィンシート化粧合板 下地組共 H120×W180 スチール製ブラケット StPL-3.2		11.1	m							
	ライニング甲板	ホ ⁺ ストマリンフォームt=20		0.9	m2							
	木製床見切	ナラ材 10×15		18.5	m							
	押縁	30×30		12.5	m							
	押縁	30×40		12.5	m							
	額縁	AD-3 30×64		7.1	m							
	額縁	AD-1・2 AW-2・3・4・5 30×110		33.5	m							
	額縁	AD-4 30×134		4.8	m							
	額縁	AW-1 30×154		6.9	m							
	木枠	WD-6・10 30×140		10.6	m							

P 23

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	木枠	WD-1・8 30×150		13.2	m							
	木枠	WD-7・9 30×160		12.4	m							
	木枠	WD-2・4・5 30×205		18.0	m							
	木枠	WD-3 30×215		6.3	m							
	備品庫収納 天井下地	45×45		21.8	m							
	備品庫収納 固定棚	天板ホ ⁺ ストマリンフォームt=20 下地45×45 雑巾摺15×15		1.0	カ所							
	廊下収納 天井下地	45×45		12.8	m							
	廊下収納 固定棚	天板ホ ⁺ ストマリンフォームt=20 下地45×45 雑巾摺15×15		1.0	カ所							
	防災有線置き	パーテイクルホ ⁺ ート ⁺ 芯低圧マリン化粧板 t=20 W530×D300 小口ソフトエッジ		1.0	カ所							
	計											

P 24

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	屋根工事						
	屋根 長尺縦はぜ葺き	ガルバリウム鋼板t=0.4 端部はぜ倒し	342.0	m2			
	ゴムアスファルトルーフィング	t=1.0	342.0	m2			
	軒先鼻隠し包み	屋根同材	39.8	m			
	けらば鼻隠し包み	屋根同材	34.4	m			
	片棟包み	屋根同材	19.9	m			
	雪止め金物	縦はぜ用 亜鉛メッキ ボルト留め	30.0	カ所			
	雪止めアングル	溶融亜鉛メッキ 40×40	39.8	m			
	棟換気材	ポリプロピレン t 24 日本住環境 リッチベンツ同等品	18.6	m			
	軒とい	ガルバリウム鋼板製 W113 H67 タニタ HACO H6号同等品	5.1	m			
	鎖とい	ガルバリウム製 タニタ ensui同等品	7.5	m			
	軒裏換気口	SUS製 L910 有効換気面積175cm2 カネシ スーパー Slim軒裏換気口同等品	12.0	カ所			
	運搬費		1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外部)						
	犬走・勝手口ポーチ 玄関ポーチ(階段含む)・スロープ	刷毛引き仕上	64.4	m2			
	コンクリート直均し						
	玄関ポーチ(階段含む)・スロープ 勝手口ポーチ	打放し補修b種	4.6	m2			
	側面 コンクリート補修						
	玄関ポーチ(階段含む)・スロープ タイル下地モルタル	t=30	13.5	m2			
	玄関ポーチ(階段含む)蹴上部分 タイル下地モルタル	t=30	1.1	m2			
	足洗い場天端・立上り コンクリート直均し	打放し補修B種	2.5	m2			
	足洗い場側面	打放し補修B種	0.3	m2			
	基礎立上り	打放し補修B種	15.3	m2			
	柱脚金物 底面モルタル	t=30 100角程度	12.0	カ所			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17 塗装工事						
(外部)						
外部柱 WP塗	B種 素地ごしらえ共	13.3	m2			
(内部)						
床見切 UC塗	B種 1液形 木部 糸幅100程度 素地ごしらえ共	20.5	m			
額縁 UC塗	B種 1液形 木部 糸幅100程度 素地ごしらえ共	52.3	m			
木製建具 UC塗	B種 1液形 木部 素地ごしらえ共	76.5	m2			
木製建具 大手・小口 UC塗	B種 1液形 木部 糸幅100程度 素地ごしらえ共	40.0	m			
建具枠 UC塗	B種 1液形 木部 素地ごしらえ共	55.0	m2			
長押 UC塗	B種 1液形 木部 素地ごしらえ共	1.0	m2			
長押付枠 UC塗	B種 1液形 木部 糸幅100程度 素地ごしらえ共	4.8	m			
無目 UC塗	AD-1・AD-2 B種 1液形 木部 糸幅100程度 素地ごしらえ共	9.7	m			
計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16 ガラス工事						
(外部)						
強化ガラス	T4	5.3	m2			
ガラスクリーニング		38.6	m2			
(内部)						
ポリカーボネート	t=6 W830×H960	2.0	カ所			
ポリカーボネート	t=6 W830×H635	2.0	カ所			
ポリカーボネート	t=6 W730×H940	6.0	カ所			
ポリカーボネート	t=4 W150×H150	5.0	カ所			
ガラス留めシーリング	ポリカーボネート用	18.0	m			
ガラスクリーニング	ポリカーボネート	6.9	m2			
女性トイレ・男性トイレ 化粧鏡	耐食鏡 W450×600	2.0	カ所			
多目的トイレ 化粧鏡	耐食鏡 W600×900	1.0	カ所			
計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18 内外装工事						
(外部)						
外壁 OW-1 窯業系サイディング	ニチハ EFX3752GK同等品 t=16 金具工法 塗装品	126.0	m2			
外壁 OW-1 透湿防水シート		126.0	m2			
外壁 OW-1 窯業系サイディング出隅	ニチハ EFX3752GK同等品 t=16 金具工法 塗装品	13.3	m			
外壁 OW-2・OW-3 長尺ガルバリウム鋼板	縦はげ葺き t=0.4	56.4	m2			
外壁 OW-2・OW-3 透湿防水シート		56.4	m2			
外壁 OW-3下地 不燃高圧岩綿複層板	ダイケン ダイライトMS同等品 t=9	17.0	m2			
外壁 OW-2・OW-3 長尺ガルバリウム鋼板出隅	縦はげ葺き t=0.4	13.3	m			
外壁 OW-2・OW-3 長尺ガルバリウム鋼板	水切り (貼出し・中間) t=0.4	48.6	m			
外壁 OW-2・OW-3 長尺ガルバリウム鋼板	屋根取り合い納め t=0.4	3.0	m			
軒天 ケイ酸カルシウム板	t=6 目透張	120.0	m2			
軒天 アルミ製見切	防虫網付き 陽極酸化処理 創建同等品 t=1.0	19.9	m			

P 35

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
床 F-2a 長尺ビニル床シート	t=2.0	14.1	m2			
調理室床 F-2a 長尺ビニル床シート	t=2.0	19.2	m2			
トイレ床 F-2b 長尺ビニル床シート	抗菌仕様 t=2.0	12.1	m2			
床 F-2g 防滑性長尺ビニル床シート	t=2.0	3.5	m2			
床 F-4b タイルカーペット	t=6.5	92.1	m2			
床 F-5b 複層フローリング	t=12 釘打ち工法	39.6	m2			
ビニル巾木	H60	45.0	m			
木巾木	集成材 H60	49.0	m			
壁・ふかし壁 石こうボード	GB-R t=12.5	257.0	m2			
壁・ライニング 耐水石こうボード	GB-S t=12.5	54.9	m2			
壁 不燃ビニルクロス		54.9	m2			
壁 ビニルクロス貼り	ボード面素地ごしらえ共	257.0	m2			

P 36

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	C-4b 天井見切縁	コ型塩ビ見切		104.0	m							
	C-3a 天井見切縁	目透し塩ビ見切		64.8	m							
	天井 石こうボード	GB-R t=9.5		43.5	m2							
	天井 ビニルクロス貼り	ボード面素地ごしらえ共		43.5	m2							
	天井 化粧石こうボード	GB-D t=9.5		140.0	m2							
	ボード継目処理			140.0	m2							
	(断熱材)											
	床下 ポリスチレンフォーム	XPS3種b t=50		181.0	m2							
	外壁面 高性能グラスウール	16K t=100		118.0	m2							
	天井裏 高性能グラスウール	16K t=200		173.0	m2							
	計											

P 37

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
19	家具工事											
	F-1 倉庫棚	天板・側板 ラワン合板 t=12 W3000×D550×H1800		1.0	カ所							
	F-2 靴棚	パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板 t=20 W1450×D340×H2130 小口ソフトエッジ		2.0	カ所							
	F-3a 吊戸棚	パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板 t=20 W530×D300×H515 小口ソフトエッジ		1.0	カ所							
	F-3b 戸棚	パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板 t=20 W530×D300×H700 小口ソフトエッジ		1.0	カ所							
	F-4a 吊戸棚	パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板 t=20 W890×D455×H515 小口ソフトエッジ		1.0	カ所							
	F-4b 戸棚	パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板 t=20 W890×D455×H1500 小口ソフトエッジ		1.0	カ所							
	F-5 食器棚	パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板 t=20 扉：強化ガラスt=3 裏板・台輪：ポリエステル 裏板・台輪：ポリエステル化粧合板t=4.0 W1280×D470×H2470 小口ソフトエッジ		2.0	カ所							
	F-6 飾り棚付戸棚	パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板 t=20 W2560×D500×H1945 小口ソフトエッジ		1.0	カ所							
	F-7 洗面アンダーカウンター	メラミンボストフォームt=20 パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板t=20 W1970×D600×H750		1.0	カ所							
	F-8 洗面アンダーカウンター	メラミンボストフォームt=20 パテイクルボード®芯低圧メラミン化粧板t=20 W880×D600×H750		1.0	カ所							

P 38

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	搬入・据付・調整費			1.0		式						
	計											

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
20	雑工事											
	(外部)											
	館名サイン	SUS t=3.0 プラスト仕上 凸黒文字 W900×H150 6文字程度		1.0		カ所						
	(内部)											
	U-1 屋内壁付手すり	樹脂製手すりφ35 木製エンドキャップ		13.1		m						
	U-2 屋内マグネット掲示板	アルミ枠 W1800×H900		1.0		カ所						
	U-3 パブリック用 はねあげ手すり(可動式)	D717×H150		1.0		カ所						
	U-4 パブリック用L型手すり	W700×D247×H700		1.0		カ所						
	U-5 パブリック用小便器手すり	W600×D550×H530		1.0		カ所						
	女性トイレ・男性トイレ・多目的トイレ ピクト+室名サイン	インジエットシート切り抜き文字両面 亚克力板(乳白色)t=5 W220×H220		3.0		カ所						
	調理室 消火器ブラケット	室名5～6文字 粉末ABC10型用 SUS304 (ヤマトプロテック YA-10ES-BL同等品)		1.0		カ所						

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	(調理室)											
	一槽シンク	HIS-97FH-B同等品 W900×D750×H850		1.0		カ所						
	引出付キャビネットテーブル(引戸式)	W1800×D900×H850		1.0		カ所						
	ワークテーブル	HWT-156BH-B同等品 W1500×D600×H850		1.0		カ所						
	ワークテーブル	W650×D650×H850		1.0		カ所						
	一槽テーブル付シンク	W1800×D600×H850		1.0		カ所						
	ワークテーブル	W700×D600×H850		1.0		カ所						
	コンロテーブル	W650×D600×H650		1.0		カ所						
	コンロテーブル	W750×D600×H650		1.0		カ所						
	ワークテーブル	W300×D600×H850		1.0		カ所						
	ガスコンロ	FGTC45-45同等品 W450×D450×H200		1.0		カ所						
	荷造り運搬費			1.0		式						
	搬入・据付・調整費			1.0		式						
	計											

P 41

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
F	共通仮設費(積み上げ分)											
	室内濃度測定	9物質 測定場所:1部屋 測定分析・報告書作成含む ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン ・スチレン・パラジクロロベンゼン・テトラフェノール ・アセトアルデヒド・ノナール		1.0		式						
	仮囲い	メッシュシート H1.2m 5ヵ月		65.9		m						
	出入口	キャストゲート H1.2×W5.4 5ヵ月		1.0		カ所						
	鉄板敷き	t=22 1.524m×6.096m 6ヵ月				m2						
	交通誘導員			3.0		人・日						
	揚重機	ラフテレーンクレーン 4.9t 14日		3.0		台・日						
	仮設鉄板運搬費					m2						
	仮囲運搬費	H1.2m		65.9		m						
	計											

P 1

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	令和7年度下高城集会所建築工事						
	電気設備工事						
1	電灯設備	A. 電灯幹線	1.0	式			
		B. 電灯分岐	1.0	式			
		C. コンセント分岐	1.0	式			
2	構内交換設備		1.0	式			
3	誘導支援設備		1.0	式			
4	テレビ共同受信設備		1.0	式			
5	自動火災報知設備		1.0	式			
6	構内通信線路		1.0	式			
	合計						

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備	A. 電灯幹線					
	電線	EM-IE8.0° ころがし	9.0	m			
	電線	EM-IE8.0° 管内	14.0	m			
	電線管	(VE22) 露出	3.0	m			
	電線管	(VE42) 露出	7.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° ころがし	4.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	7.0	m			
	引込開閉器盤	鋼板製屋外型壁面取付け	1.0	面			
	接地工事	接地極14φx1.5m、銅覆鋼棒打込式	2.0	か所			
	接地抵抗測定		2.0	か所			
	接地極埋設標		2.0	枚			
	ﾌﾞﾛｯｸｽSUS（屋外型）	300 x 300 x 300（0.54m2）	1.0	個			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備	B. 電灯分岐					
	電線管	(PF16) 隠ぺい	22.0	m			
	電線管	(E19) 露出（塗装有）	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	19.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	139.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	14.0	m			
	照明器具	A	13.0	台			
	照明器具	B	4.0	台			
	照明器具	C	13.0	台			
	照明器具	D	2.0	台			
	照明器具	E	8.0	台			
	照明器具	F	1.0	台			
	照明器具	G	1.0	台			
	埋込ライトスイッチ	1P15Ax1 樹脂P	4.0	個			

P 3

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込ライトスイッチ	1P15Ax2 樹脂P	2.0	個			
	埋込ライトスイッチ	1PL15Ax1樹脂P	1.0	個			
	埋込ライトスイッチ	1P15Ax1 + 1PL15Ax1 樹脂P	1.0	個			
	防雨スイッチ	1P15A防滴ガードプレート付スイッチプレート（鍵付）	1.0	個			
	人感センサー	熱センサー付き自動スイッチ・換気扇連動	3.0	個			
	センサーコントロールスイッチ	照明・換気扇連動用	3.0	個			
	全熱交換機スイッチ	スイッチは機械設備支給品	3.0	個			
	アウトレットボックス	102x44	21.0	個			
	アウトレットボックス	119x54	6.0	個			
	金属製露出丸形ボックス（塗装共）	E19、1方出	1.0	個			
	プルボックス	SS形 200x100x100 （0.08m2）	4.0	個			
	電灯分電盤	L-1、屋内壁掛型	1.0	面			
	計						

P 4

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1	電灯設備	C.	コンセント分岐									
	電線管	(PF22)、隠ぺい		96.0	m							
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし		218.0	m							
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内		96.0	m							
	埋込コンセント	2P15Ax2、樹脂プレート		16.0	個							
	埋込コンセント	2P15Ax1 EET付、樹脂プレート		8.0	個							
	防水埋込コンセント	2P15Ax2、防滴カバープレート（鍵付）		5.0	個							
	埋込コンセント	2P20Ax1 E付（200V）		2.0	個							
	露出コンセント	2P15Ax2 EET付		1.0	個							
	複合アウトレットボックス	2P15Ax2 EET付 1端子型テレビ端子		2.0	個							
	アウトレットボックス	102x44		31.0	個							
	アウトレットボックス	119x54		3.0	個							
	スイッチボックス	2個用		2.0	個							
	フルボックスSS形	200x100x100（0.12m ² ）		2.0	個							
	計											

P 5

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2	構内交換設備											
	電線管	(PF22) 隠ぺい		7.0	m							
	導入線	Fe1.2 PF管内		7.0	m							
	端子盤	T-1		1.0	面							
	電話用アウトレット	壁用 ノズルプレート 樹脂P		1.0	個							
	アウトレットボックス	102x44		2.0	個							
	カバープレート	金属製、丸形		1.0	個							
	計											

P 6

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
3	誘導支援設備											
	電線管	(PF16)	隠ぺい	8.0		m						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C	ころがし	9.0		m						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C	PF管内	8.0		m						
	1窓用呼出表示器			1.0		個						
	電源アダプター			1.0		個						
	呼出ボタン			1.0		個						
	廊下灯			1.0		個						
	復旧ボタン			1.0		個						
	アウトレットボックス	102x44		3.0		個						
	スイッチボックス	3個用		1.0		個						
	計											

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
4	テレビ共同受信設備											
	電線管	(PF16)	隠ぺい	7.0		m						
	ケーブル	EM-S-5C-FB	ころがし	22.0		m						
	ケーブル	EM-S-5C-FB	PF管内	7.0		m						
	増幅器	SH・UF-1		1.0		個						
	分配器	SH-D2		1.0		個						
	直列ユニット	端末、SH-7F		2.0		個						
	計											

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	接地工事	接地極14φx1.5m、銅覆銅棒打込式		1.0		か所						
	接地抵抗測定			1.0		か所						
	接地極埋設標			1.0		枚						
	埋設シート	2倍長		4.5		m						
	土工事			1.0		式						
	計											

P 11

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1	コンクリート基礎											
	根切	バックホウ0.13m3		2.4		m3						
	埋戻し	根切土、バックホウ0.13m3		2.1		m3						
	現場発生土処理	人力、構内敷きならし		0.3		m3						
	砂利地業	切込み砂利		0.1		m3						
	型枠			1.7		m2						
	コンクリート	生コン人力打設		0.2		m3						
	計											
	改め											

P 12

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	屋外						
1	給水設備		1	式			
2	排水設備		1	式			
3	雨水排水設備		1	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	集会所						
1	空調設備						
	ルームエアコン	ACP-1、屋内機壁掛型 1φ-200V 冷房能力： 6.3KW 暖房能力： 7.1KW	1.0	台			
	電気暖房機	EPH-1 壁掛け型（ステンレス製） 暖房能力0.75KW、サーモ付き	2.0	台			
	電気暖房機	EPH-2 壁掛け型（ステンレス製） 暖房能力0.75KW、サーモ付き	1.0	台			
	据付費		1.0	式			
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 6.35φ	6.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 12.7φ	6.0	m			
	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	4.0	m			
	保温化粧ケース	60×58、樹脂製	6.0	m			
	室内外渡り配線工事	EM-EEF2.0-3Cころがし	6.0	m			
	将来用ACスリーブ	スリーブキャップ 75A	1.0	個			
	小計						

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2	換気設備											
	全熱交換型換気扇	HEU-1天井カセット型 60CMH×40Pa 熱交換率 40%以上		2.0		台						
	天井換気扇	FC-1 天井埋込ダクト型低騒音タイプ 75CMH×40Pa		1.0		台						
	天井換気扇	FC-2 天井埋込ダクト型低騒音タイプ 100CMH×40Pa		4.0		台						
	有圧換気扇	FE-1 有圧換気扇 350φ×1600CMH×30Pa		1.0		台						
	機器据付費	FC-1、FC-2、FC-3		1.0		式						
	スパイラルダクト	低圧 亜鉛鉄板 300φ		1.0		m						
	スパイラルダクト	低圧 亜鉛鉄板 200φ		8.0		m						
	スパイラルダクト	低圧 亜鉛鉄板 100φ		33.0		m						
	チャンバーボックス	亜鉛鉄板 0.6mm		3.0		m ²						
	保温工事			1.0		式						
	厨房用フード	SUF-1 厨房用ステンレスフード 1,850×750×650H、グリースフィルター		1.0		個						
	軒天制気口	吹出し口 P-23GHF5同等品フィルター付き		1.0		個						
	軒天制気口	給気口、吹出し口 CSG-100N同等品 防虫網付き		9.0		個						
	軒天制気口	給気口、吹出し口 CSG-200N同等品 防虫網付き		1.0		個						

P 5

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	制気口	GVS フィルター付き 400×400		1.0		個						
	制気口	GVS フィルター付き 600×600		1.0		個						
	制気口取付費			1.0		式						
	小計											

P 6

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備						
	女性トイレ洋風大便器	ロータンク式洋風大便器+温水洗浄便座	1.0	組			
	多目的トイレ洋風大便器	ロータンク式洋風大便器+温水洗浄便座	1.0	組			
	男性トイレ小便器	壁掛式小便器 フラッシュバルブ	2.0	組			
	アンダーカウンター式洗面器	アンダーカウンター式洗面器+立水栓	2.0	組			
	多目的トイレ洗面器	壁掛洗面器+立水栓	1.0	組			
	掃除流し	バック付掃除流し+送り座付き横水栓13mm	1.0	組			
	不凍水栓柱	13A H1.2m	1.0	個			
	台付水栓	台付シンクフルバ－自在水栓	1.0	組			
	壁付水洗	壁付シンクフルバ－自在水栓	1.0	組			
	据付費		1.0	式			
	小計						

P 7

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給水設備						
	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB ねじ接合 屋内一般 20A	16.0	m			
	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB ねじ接合 機械室・便所 20A	18.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	仕切弁	JIS10K 管端防食コブ付GV20	1.0	個			
	フレキシブルチューブ	SUS 20A	1.0	本			
	基礎貫通スリーブ	給水用 防蟻対応 50A以下	1.0	個			
	小計						

P 8

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
6	給湯設備											
	屋内壁掛ガス給湯器	元止5号、出湯管		1.0		台						
	機器据付費	給湯専用壁掛型5号		1.0		台						
	計											

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
7	消火設備											
	消火器	ABC10型蓄圧式		1.0		個						
	消火器取付	ABC		1.0		個						
	計											

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	ガス設備						
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合15A 屋内一般	6.0	m			
	塗装工事	15A	6.0	m			
	二口ガスコック	アングル15Aヒューズコック	1.0	個			
	ガスコック	15Aハンドコック	1.0	個			
	仕切弁	15A 10K ボール弁	1.0	個			
	計						

P 13

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	屋外						
1	給水設備						
	水道用ポリエチレン二層管	PP 地中配管 20A	24.0	m			
	量水器取付費	貸与品 取付のみ 20A	1.0	個			
	量水器BOX	20A、指定品	1.0	個			
	仕切弁	GV 10K 20A	1.0	個			
	逆止弁	CV 10K 20A	1.0	個			
	手動水抜栓	20A-600H	1.0	個			
	弁きょう	20A用 B5-2	1.0	個			
	埋設表示	コンクリート製	2.0	個			
	埋設表示	鉄製	2.0	個			
	埋設表示テープ	150幅	24.0	m			
	間接排水口	25A	1.0	個			
	配管用防虫網	25A	1.0	個			

P 14

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	土工事			1.0		式						
	小計											

P 17

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
3	雨水排水設備											
	小口径塩ビ樹	樹番号A R-90Y-100φ-150φ-740H 塩ビ蓋 泥だめH150		1.0		組						
	小口径塩ビ樹	樹番号B R-ST-100φ-150φ-610H 塩ビ蓋 泥だめH150		1.0		組						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 100A		5.0		m						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 50A		2.0		m						
	排水目皿	DV-SUS 100A		1.0		個						
	土工事			1.0		式						
	AS舗装撤去・復旧			1.0		式						
	小計											

P 18

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	令和7年度下高城集会所建築工事						
1	空気調和設備						
	I. 別紙明細-01						
	据付費		1	式			
		ACP-1パッケージ型空気調和器 (セパレート型) 室外機床置き7.1KW以下	1	台			
		ACP-1パッケージ型空気調和器 (セパレート型) 室内機壁掛け7.1KW以下	1	台			
		EPH-1 パネルヒーター壁掛け 0.75KW	2	台			
		EPH-2 パネルヒーター壁掛け 0.5KW	1	台			
	計						
	I. 別紙明細-01	改め計					

名 称		仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空気調和設備						
	I. 別紙明細-02						
	据付費		1	式			
	天井換気扇	150φ以下	5.0	台			
	有圧換気扇	350φ	1.0	台			
	計						
	I. 別紙明細-02	改め計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 換気設備						
I. 別紙明細-03						
保温工事		1	式			
スパイラルダクト保温	屋内隠ぺい GW32K 100φ AGC 25mm	14.0	m			
スパイラルダクト保温	屋内隠ぺい GW32K 200φ AGC 25mm	6.0	m ²			
ボックス保温	外貼り GW32K AGC 25mm	1.7	m ²			
計						
I. 別紙明細-03	改め計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 換気設備						
I. 別紙明細-04						
制気口取り付け費		1	式			
厨房用フード	SUF-1 厨房用ステンレスフード 1,850×750×650H、グリースフィルター	4.80	m ²			
軒天制気口	給気口、吹出し口 170×170 0.04m ² 以下 P-13GHF5同等品フィルター付き	9	個			
軒天制気口	給気口、吹出し口 285×285 0.10m ² 以下 P-23GHF5同等品フィルター付き	2	個			
制気口	GVS フィルター付き 0.02m ² 以下 400×400	1	個			
制気口	GVS フィルター付き 0.40m ² 以下 600×600	1	個			
計						
I. 別紙明細-04	改め計					

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
3	衛生器具											
	I.別紙明細-05											
	据付費			1		式						
	洋風大便器取付	ロータンク、温水洗浄便座		2.0		組						
	小便器取付	洗浄弁式壁掛小便器 大型		2.0		組						
	手洗器取付			2.0		組						
	身障者用洗面器取付			1.0		組						
	掃除流し取付	バック付		1.00		組						
	水洗類取付	13A		2.00		個						
	不凍水栓柱取付	15A		1.00		個						
	計											
	I.別紙明細-05	改め計										

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
4	給水設備											
	I.別紙明細-06											
	保温工事			1		式						
	給水管保温	床下暗渠 標準保温材 ポリスチレン 20A		34.0		m						
	計											
	I.別紙明細-06	改め計										

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 屋外-給水設備						
Ⅱ. 別紙明細-07						
土工事		1	式			
根切	機械 BH0. 13m3	4. 90	m3			
埋戻	機械 BH0. 13m3	2. 00	m3			
建築発生土処理	場内敷き均し 人力	3. 00	m3			
山砂		3. 00	m3			
計						
Ⅱ. 別紙明細-07	改め計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 排水設備						
Ⅱ. 別紙明細-8						
土工事		1	式			
根切	機械 BH0. 13m3	2. 90	m3			
埋戻	機械 BH0. 13m3	1. 60	m3			
建築発生土処理	場内敷き均し 人力	1. 30	m3			
山砂		1. 30	m3			
計						
Ⅱ. 別紙明細-8	改め計					

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
Ⅱ	排水設備											
	Ⅱ. 別紙明細-9											
	土工事			1		式						
	根切	機械	BH0. 13m3	2. 00		m3						
	埋戻	機械	BH0. 13m3	1. 00		m3						
	建築発生土処理	場内敷き均し	人力	1. 00		m3						
	山砂			1. 00		m3						
	計											
	Ⅱ. 別紙明細-9	改め計										

名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
Ⅱ	排水設備											
	Ⅱ. 別紙明細-10											
	AS撤去新設工事			1		式						
	ASカッター入れ	t 30		1. 40		m						
	AS撤去	集積共		0. 10		m3						
	AS舗装	A-3-10 再生密粒	人力	1. 00		m2						
	AS積込	人力		0. 10		m3						
	AS運搬	28. 5 k m以下	DIDなし	0. 10		m3						
	AS処分	28. 5 k m以下		0. 10		t						
	計											
	Ⅱ. 別紙明細-10	改め計										