現場説明に対する質問回答書

令和　6年　7月　24日

商号又は名称　：

代表者氏名　：

（担当者：

工　事　名	令和６年度　色麻幼稚園跡地駐車場整備工事

番号	質　問　事　項	回　答　内　容
1	路盤工の厚さについて 設計内訳書はt=200㎜となってますが、 図面表記はt=250となってます。 どちらが正と考えれば宜しいでしょうか。	設計内訳書の記載が間違いであり 図面表記のt=250が正です。 積算はt=250で行っております。

回答者　色麻町長　早　坂　利　悦
（公印省略）

担　当：色麻町役場企画財政課管財契約係
電　話：0229-65-2127（直通）
ＦＡＸ：0229-65-2685

※記入スペース不足の場合は、「別紙のとおり」とし、別添処理でも可。
（質問・回答事項の欄を作成し、様式は任意とします。）